

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 004-50-068

Budowa: Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie
 Obiekt: budynek sądowy w Świebodzinie Park Chopina 3
 Rodzaj robót: Roboty remontowe pomieszczeń sanitariatów na parterze
 Lokalizacja: 66-200 Świebodzin Park Chopina 3, dz.nr 299/2, 300/15

Zamawiający:

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 004-50-068

Strona 1

12-12-1018

SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Remont sanitariatów na parterze - budynek sądowy w Świebodzinie Park Chopina 3							
1.1	CPV 45453000-7: Roboty remontowe pom.sanitariatów - roboty rozbiórkowe i demontażowe							
1.2	CPV 45453000-7: Roboty remontowe pom.sanitariatów - roboty budowlane, montaż instalacji wod-kan i instalacji elektrycznej							
O G Ó Ł E M								
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T								

KOSZTORYS OFERTOWY 004-50-068

Budowa: Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie
 Obiekt: budynek sądowy w Świebodzinie Park Chopina 3
 Rodzaj robót: Roboty remontowe pomieszczeń sanitariatów na parterze
 Lokalizacja: 66-200 Świebodzin Park Chopina 3, dz.nr 299/2, 300/15

Inwestor:

KOSZTORYS 004-50-068

Strona 1

12-12-1018
SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont sanitariatów na parterze - budynek sądowy w Świebodzinie Park Chopina 3				
1.1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe pom.sanitariatów - roboty rozbiórkowe i demontażowe				
1.1	10	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	3,00		
1.1	20	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 1 Pom WC męskie+kobiet 1,40*1,00*3+1,40*(1,05+2,05)	m²	8,54 8,54		
1.1	30	KNR 401-02-11-03-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na podłogach	m²	8,54		
1.1	40	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1 Pom WC męskie+kobiet (1,40+1,00)*2*2,08*3+(1,40*2+1,05+2,05)*2*2,08-0,9*2,08*8	m²	39,52 39,52		
1.1	50	KNR 402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,00		
1.1	60	KNR 402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpł	1,00		
1.1	70	KNR 402-02-34-02-00 Demontaż wpustu podłogowego ø 50 mm	szt	1,00		
1.1	80	KNR 402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,00		
1.1	90	KNR 402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,00		
1.1	100	KNR 402-01-31-01-00 Demontaż zaworu czerpального ø 15 mm z zakorkowaniem podejścia- muszle ustępowe	szt	2,00		
1.1	110	KNR 402-02-33-08-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 110 mm	szt	2,00		
1.1	120	KNR 402-02-33-06-00 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ø 50 mm	szt	4,00		
1.1	130	KNR 403-11-33-07-00 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	6,00		
1.1	140	KNR 403-11-22-01-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2 biegunowych podtynkowych	szt	1,00		
1.1	150	KNR 403-11-30-01-00 Demontaż przycisków światło z tworzywa, 2 przewody na podłożu podtynkowym	szt	5,00		
1.1	160	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	2,53		
1.1	170	KNR 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 5 km 1 Gruz 8,54*0,03+8,54*0,01+39,52*0,03+1,0	m³	2,53 2,53		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	180	MAT 1690099 Gruz - koszt utylizacji	m ³	2,53		
1.2	CPV 45453000-7: Roboty remontowe pom.sanitariatów - roboty budowlane, montaż instalacji wod-kan i instalacji elektrycznej					
1.2	190	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ²	8,54		
1.2	200	KNR 202-20-10-03-50 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe (zmniejszenie otworów drzwiowych o 10cm)	m ²	0,63		
	1	Zmieszenie otworów 2,09*0,10*3		0,63		
1.2	210	KNR 202-08-29-03-60 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej	m ²	40,05		
	1	Pom WC męskie+kobiet (1,40+1,00)*2*2,08*3+(1,40*2+1,05+2,05)*2*2,08-0,9*2,08*2-0,80*2,08*6		40,77		
	2	Minus lustra -0,72		-0,72		
1.2	220	KNR 202-08-29-10-00 Analogia - wklejanie lusterek na ścianach o wym.60x60cm	m ²	0,72		
	1	Lustra 0,60*0,60*2		0,72		
1.2	230	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	8,54		
1.2	240	KNR 202-28-09-05-01 Listwa wykańczająca z AL progowa	metr	1,80		
1.2	250	KNR 202-20-04-01-00 Obudowa pionów i poziomów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	2,46		
	1	Obudowa pionów i poziomów (1,40+2,70)*0,60		2,46		
1.2	260	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi sufitów	m ²	8,54		
1.2	270	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi ścian	m ²	16,24		
	1	Pom WC męskie+kobiet (1,40+1,00)*2*2,70*3+(1,40*2+1,05+2,05)*2*2,70-0,9*2,08*2-0,80*2,08*6		57,01		
	2	Minus płytki ściennie -40,77		-40,77		
1.2	280	KNR 202-08-15-02-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	16,24		
1.2	290	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	8,54		
1.2	300	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	8,54		
1.2	310	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	16,24		
1.2	320	KNR 202-10-16-01-00 Ościeżnice stalowe FD1 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych (80/200 -3 szt.)	szt	3,00		
1.2	330	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane płycinowe(skrzydło Porta BALANCE MODEL D.1 okleina - Portaperfect 3D, kolor - dąb Skandynawski, szyba matowa, dołem lub podcięciem)	m ²	4,80		
	1	Drzwi WC 0,80*2,00*3		4,80		
1.2	340	KNR 215-11-02-02-00 Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	4,00		
1.2	350	KNR 216-13-20-02-01 Izolacja rury ø 15 otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę gr 9 mm	metr	4,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	360	KNR 215-11-09-01-00 Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15	szt	4,00		
1.2	370	KNR 215-01-14-01-01 Zawór czerpialny mosiężny ze złączką M3 ø 15	szt	1,00		
1.2	380	KNR 215-11-05-09-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt	2,00		
1.2	390	KNR 215-11-07-07-00 Podejście do podgrzewacza CWU z kształtek miedzianych ø 15	szt	2,00		
1.2	400	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 jednouchwytowa (chromowane, jednouchwytowe, przyciskowe)	szt	2,00		
1.2	410	KNR 402-01-41-03-00 Wymiana termu elektrycznej (montaż termu w WC damskim)	szt	1,00		
1.2	420	KNR 215-02-12-01-00 Wpust żeliwny podłogowy ø 50	szt	1,00		
1.2	430	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	2,00		
1.2	440	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,00		
1.2	450	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt" IDOL	kmpl	2,00		
1.2	460	KNR 215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego porcelanowa biała IDOL z półnogą	szt	2,00		
1.2	470	KNR 215-02-25-01-02 Pisuar fajansowy FIG 711 z płuczką samoczynną	kmpl	1,00		
1.2	480	KNR 2-17 0206-01 z.o.3.3. 9903 Wentylatory kanałowe TD160/100 NT Silent (masa do 15 kg) - w obiektach modernizowanych wymiana	szt	5,00		
1.2	490	KNR 508-05-05-08-00 Montaż oprawy ledowej przykręcanej sufitowej klosz mleczny 2600LM 400x400mm z czujnikiem ruchu z podłączeniem	szt	5,00		
1.2	500	KNR 508-05-02-06-00 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane do sufitu z płyt GK	szt	5,00		
1.2	510	KNR 508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym do podłączenia urządzeń grzewczych	metr	30,00		
1.2	520	KSNR S005-04-05-03-11 Wypusty na gniazdo 10A/Z wt/nt przewód p/t bud admin cegła podgrzewacze wody	szt	1,00		
1.2	530	KSNR S005-04-07-03-20 Wypusty na oprawy oświetleniowe przew kabel/uchwyt n/t pom pomocnicze gips	szt	5,00		
1.2	540	KNNR 5 1203-10 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt	10,00		
1.2	550	KNNR 5 1303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	szt	1,00		
1.2	560	KNNR 5 1303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	szt	3,00		
1.2	570	KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	szt	1,00		
1.2	580	KNNR 5 1305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	szt	3,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	590	KNNR 5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	1,00		
1.2	600	KNNR 5 1304-06 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt	5,00		
1.2	610	KNR 202-12-15-01-00 Drzwiczki rewizyjne pow do 0,1 m ²	szt	2,00		
1.2	620	KNR 202-20-04-05-00 Obudowa belek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - naprtawa sufitów po montażu wentylatorów	m ²	2,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS 004-50-068						