

Kosztorys INWESTORSKI

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Prace rozbiórkowe w SR z Świebodzinie
Budynek SR w Świebodzinie
Rozbiórka ściany działowej

Adres: Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Kody CPV:

Inwestor: SR w Świebodzinie
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen: I kw 2020

Stawka robocizny: 0,00 PLN

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$

$Kz = 0,00\%(M)$

$Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

Data opracowania: 25-03-2020

Wartość kosztorysowa: 0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN

Wartość końcowa kosztorysu 0,00 PLN

Słownie: zero PLN

Inwestor

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1		SEKRETARIAT				
1.1		Prace budowlane				
1.1.1		Prace przygotowawcze				
1.1.1.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie folią np. okien i drzwi	m2	6,000		
1.1.1.2	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	szt.	1,000		
1.1.1.3	Analogia	Analogia- likwidacja stopnia schodowego	kpl.	1,000		
1.1.1.4	KNR 4-01 0106-0400	Analogia- Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	2,500		
1.1.1.5	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz gruzu- Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m3	2,500		
1.1.1.6	Analogia	Analogia- utylizacja odpadów	kpl.	2,500		
1.1.2		BRANŻA ELEKTRYCZNA				
1.1.2.1	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	4,000		
1.1.2.2	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	4,000		
1.1.2.3	KNR 5 0502-0400	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 4x40 W	kpl.	4,000		
1.1.2.4	KNR-W 4-03 0903-01	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	15,000		
1.1.2.5	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	8,000		
1.1.2.6	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,000		
1.1.2.7	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDY 3x2,5	m	5,000		
1.1.2.8	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDY 3x1,5	m	10,000		
1.1.2.9	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	4,000		
1.1.2.10	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000		
1.1.2.11	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2	szt.	2,000		
1.1.2.12	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m	5,000		
1.1.2.13	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	kpl.	10,000		
1.1.3		ŚCIANY				
1.1.3.1	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	14,400		
1.1.3.2	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,800		
1.1.3.3	KNR 2-02 0126-0500	Analogia- Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Profil stalowy IPE180	m	3,500		
1.1.3.4	KNR 4-01 0349-0400	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	m3	2,016		
1.1.3.5	KNR 9-01 0104-02	Analogia- Zamurowanie otworu drzwiowego- Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m2	1,995		
1.1.3.6	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne	m2	5,000		
1.1.3.7	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany	m2	8,000		
1.1.3.8	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2	8,000		
1.1.3.9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor- beckers farba lateksowa lub równoważna- Designer Colour	m2	8,000		
1.1.4		PODŁOGI				
1.1.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	34,000		
1.1.4.2	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	34,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.3	KNR 4-01 0207-0100	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	4,500		
1.1.4.4	KNR-O 9-13 0302-0200	Wykonanie podkładu pod posadzki grubości 3 mm samoniwelującą wylewką cementową CEKOL L-01. Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04	m2	34,100		
1.1.4.5	KNR-W 2-02 1105-0300	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające	m2	34,100		
1.1.4.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	34,100		
1.1.4.7	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	25,400		

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość ogółem:

0,00 PLN

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [PLN]	Wartość [PLN]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		SEKRETARIAT					
1.1		Prace budowlane					
1.1.1		Prace przygotowawcze					
1.1.2		BRANŻA ELEKTRYCZNA					
1.1.3		ŚCIANY					
1.1.4		PODŁOGI					

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość ogółem:**0,00 PLN**