

Kosztorys ŚLEPY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont pomieszczeń 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, WC Męskie, WC Damskie, Komunikacja
Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Adres: Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Kody CPV:

Inwestor: Sąd Rejonowy
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen: II kw 2020

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$

$Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

$Kz = 0,00\%(M)$

Data opracowania: 30.07.2020

Wartość kosztorysowa: 0,00 zł

VAT (VA) = 23%WK: 0,00 zł

Wartość końcowa kosztorysu 0,00 zł

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		POMIESZCZENIE 56			
1.1		Remont pomieszczenia			
1.1.1 (P1)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.1.2 (P2)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6	m2 m2	 6,000	 6,000
1.1.3 (P3)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 13	m2 m2	 13,000	 13,000
1.1.4 (P4)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.1.5 (P5)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
1.1.6 (P6)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
1.1.7 (P7)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((2,03+0,78+2,56+2,51+2,19+2,07+0,4)*2,6)+((1,38)*0,5)+((4,33)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 40,579	 40,579
1.1.8 (P8)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((2,03+0,78+2,56+2,51+2,19+2,07+0,4)*2,6)+((1,38)*0,5)+((4,33)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 40,579	 40,579
1.1.9 (P9)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
1.1.10 (P10)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)- sufity 1	m2 m2	 1,000	 1,000
1.1.11 (P11)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $(9,5)+(4,33*0,7)$	m2 m2	 12,531	 12,531
1.1.12 (P12)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(9,5)+(4,33*0,7)$	m2 m2	 12,531	 12,531
2		POMIESZCZENIE 58			
2.1		Remont pomieszczenia			
2.1.1 (P13)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.1.2 (P14)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 8	m2 m2	 8,000	 8,000
2.1.3 (P15)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 17	m2 m2	 17,000	 17,000
2.1.4 (P16)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.1.5 (P17)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
2.1.6 (P18)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
2.1.7 (P19)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((0,8+3,79+0,1+0,64+3,35+0,4)*2,6)+((6,2)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,75)+((0,9+1,48+1,48)*0,35)$	m2 m2	 36,124	 36,124

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1.8 (P20)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((0,8+3,79+0,1+0,64+3,35+0,4)*2,6)+((6,2)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,75)+((0,9+1,48+1,48)*0,35)$	m2 m2	 36,124	 36,124
2.1.9 (P21)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
2.1.10 (P22)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity 1	m2 m2	 1,000	 1,000
2.1.11 (P23)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $(11,7)+((6,0)*0,6)$	m2 m2	 15,300	 15,300
2.1.12 (P24)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(11,7)+((6,0)*0,6)$	m2 m2	 15,300	 15,300
3		POMIESZCZENIE 59			
3.1		Remont pomieszczenia			
3.1.1 (P25)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.1.2 (P26)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6	m2 m2	 6,000	 6,000
3.1.3 (P27)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 11	m2 m2	 11,000	 11,000
3.1.4 (P28)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.1.5 (P29)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
3.1.6 (P30)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
3.1.7 (P31)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((3,79+3,79+0,83+0,95)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 29,952	 29,952
3.1.8 (P32)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((3,79+3,79+0,83+0,95)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 29,952	 29,952
3.1.9 (P33)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
3.1.10 (P34)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity 1	m2 m2	 1,000	 1,000
3.1.11 (P35)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $(8,5)+(2,69*0,7)$	m2 m2	 10,383	 10,383
3.1.12 (P36)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(8,5)+(2,69*0,7)$	m2 m2	 10,383	 10,383
4		POMIESZCZENIE 60			
4.1		Remont pomieszczenia			
4.1.1 (P37)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
4.1.2 (P38)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6	m2 m2	 6,000	 6,000
4.1.3 (P39)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 11	m2 m2	 11,000	 11,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.1.4 (P40)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
4.1.5 (P41)	KNNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
4.1.6 (P42)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
4.1.7 (P43)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((3,79+3,79+0,83+0,95)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 29,952	 29,952
4.1.8 (P44)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((3,79+3,79+0,83+0,95)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 29,952	 29,952
4.1.9 (P45)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
4.1.10 (P46)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufit 1	m2 m2	 1,000	 1,000
4.1.11 (P47)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $(8,5)+(2,69*0,7)$	m2 m2	 10,383	 10,383
4.1.12 (P48)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(8,5)+(2,69*0,7)$	m2 m2	 10,383	 10,383
5		POMIESZCZENIE 61			
5.1		Remont pomieszczenia			
5.1.1 (P49)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5.1.2 (P50)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6	m2 m2	 6,000	 6,000
5.1.3 (P51)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 9	m2 m2	 9,000	 9,000
5.1.4 (P52)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5.1.5 (P53)	KNNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
5.1.6 (P54)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
5.1.7 (P55)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((3,79+3,79+0,54+0,72)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,3)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 28,080	 28,080
5.1.8 (P56)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((3,79+3,79+0,54+0,72)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,3)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 28,080	 28,080
5.1.9 (P57)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
5.1.10 (P58)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufit 1	m2 m2	 1,000	 1,000
5.1.11 (P59)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $(6,9)+(2,3*0,7)$	m2 m2	 8,510	 8,510
5.1.12 (P60)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(6,9)+(2,3*0,7)$	m2 m2	 8,510	 8,510
6		POMIESZCZENIE 62			
6.1		Remont pomieszczenia			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.1.1 (P61)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
6.1.2 (P62)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6	m2 m2	 6,000	 6,000
6.1.3 (P63)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 11	m2 m2	 11,000	 11,000
6.1.4 (P64)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
6.1.5 (P65)	KNNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
6.1.6 (P66)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
6.1.7 (P67)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((3,79+1,62+0,15)*2,6)+((0,9)*0,5)+((5,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 23,972	 23,972
6.1.8 (P68)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((3,79+1,62+0,15)*2,6)+((0,9)*0,5)+((5,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 23,972	 23,972
6.1.9 (P69)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
6.1.10 (P70)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity 1	m2 m2	 1,000	 1,000
6.1.11 (P71)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $(6,25)+(5,9*0,7)$	m2 m2	 10,380	 10,380
6.1.12 (P72)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(6,25)+(5,9*0,7)$	m2 m2	 10,380	 10,380
7		POMIESZCZENIE 63			
7.1		Remont pomieszczenia			
7.1.1 (P73)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7.1.2 (P74)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6	m2 m2	 6,000	 6,000
7.1.3 (P75)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 15	m2 m2	 15,000	 15,000
7.1.4 (P76)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7.1.5 (P77)	KNNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
7.1.6 (P78)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
7.1.7 (P79)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie $((4,87+2,89+3,47+0,77)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,89)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 37,063	 37,063
7.1.8 (P80)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $((4,87+2,89+3,47+0,77)*2,6)+((0,9)*0,5)+((2,89)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)$	m2 m2	 37,063	 37,063
7.1.9 (P81)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
7.1.10 (P82)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity 1	m2 m2	 1,000	 1,000
7.1.11 (P83)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie (12,7)+(2,89*0,7)	m2 m2	 14,723	 14,723
7.1.12 (P84)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (12,7)+(2,89*0,7)	m2 m2	 14,723	 14,723
8		POMIESZCZENIE 64			
8.1		Remont pomieszczenia			
8.1.1 (P85)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
8.1.2 (P86)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 4+0,8+1,8	m2 m2	 6,600	 6,600
8.1.3 (P87)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 10	m2 m2	 10,000	 10,000
8.1.4 (P88)	Kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
8.1.5 (P89)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 2	m2 m2	 2,000	 2,000
8.1.6 (P90)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 2	m2 m2	 2,000	 2,000
8.1.7 (P91)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie ((1,5+1,5+0,1)*2,6)+((4,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)+((0,6+1,48+1,48)*0,4)	m2 m2	 17,250	 17,250
8.1.8 (P92)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((1,5+1,5+0,1)*2,6)+((4,7)*1,3)+((1,18+1,48+1,48)*0,4)+((0,6+1,48+1,48)*0,4)	m2 m2	 17,250	 17,250
8.1.9 (P93)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY 1	m2 m2	 1,000	 1,000
8.1.10 (P94)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity 1	m2 m2	 1,000	 1,000
8.1.11 (P95)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie (5,7)+(4,7*0,7)	m2 m2	 8,990	 8,990
8.1.12 (P96)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5,7)+(4,7*0,7)	m2 m2	 8,990	 8,990
9		WC MĘSKIE			
9.1		Remont pomieszczenia			
9.1.1 (P97)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
9.1.2 (P98)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego 6+1,8	m2 m2	 7,800	 7,800
9.1.3 (P99)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 5	m2 m2	 5,000	 5,000
9.1.4 (P100)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 1	m2 m2	 1,000	 1,000
9.1.5 (P101)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 1	m2 m2	 1,000	 1,000
9.1.6 (P102)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2		13,198

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		$((3,22+3,22+0,1+0,1+0,1+0,1+0,3+0,3+0,3+0,3+1)*0,6)+((4,7)*1,3)+((0,6+1,48+1,48)*0,4)$	m2	13,198	
9.1.7 (P103)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		13,198
		$((3,22+3,22+0,1+0,1+0,1+0,1+0,3+0,3+0,3+0,3+1)*0,6)+((4,7)*1,3)+((0,6+1,48+1,48)*0,4)$	m2	13,198	
9.1.8 (P104)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY	m2		1,000
		1	m2	1,000	
9.1.9 (P105)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity	m2		1,000
		1	m2	1,000	
9.1.10 (P106)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2		5,000
		5	m2	5,000	
9.1.11 (P107)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		5,000
		5	m2	5,000	
10		WC DAMSKIE			
10.1		Remont pomieszczenia			
10.1.1 (P108)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
10.1.2 (P109)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego	m2		7,800
		6+1,8	m2	7,800	
10.1.3 (P110)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		5,000
		5	m2	5,000	
10.1.4 (P111)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne	m2		1,000
		1	m2	1,000	
10.1.5 (P112)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany	m2		1,000
		1	m2	1,000	
10.1.6 (P113)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2		6,608
		$((3,22+3,22+0,1+0,1+0,1+0,3+0,3+0,3+1)*0,6)+((0,6+1,48+1,48)*0,4)$	m2	6,608	
10.1.7 (P114)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		6,608
		$((3,22+3,22+0,1+0,1+0,1+0,3+0,3+0,3+1)*0,6)+((0,6+1,48+1,48)*0,4)$	m2	6,608	
10.1.8 (P115)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY	m2		1,000
		1	m2	1,000	
10.1.9 (P116)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity	m2		1,000
		1	m2	1,000	
10.1.10 (P117)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2		5,000
		5	m2	5,000	
10.1.11 (P118)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		5,000
		5	m2	5,000	
11		KORYTARZ			
11.1		Remont pomieszczenia			
11.1.1 (P119)	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie do malowania – grzejników, czujek p.poż., wentylacji mechanicznej oraz jednostek wewnętrznych klimatyzacji, przygotowanie opraw oświetleniowych, gniazd, włączników światła i gniazd komputerowych	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
11.1.2 (P120)	KNR-SEK 02-04 0105-0100	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią ochronną z tworzywa sztucznego	m2		18,000
		18	m2	18,000	
11.1.3 (P121)	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		50,000
		50	m2	50,000	
11.1.4 (P122)	KNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne	m2		5,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		5	m2	5,000	
11.1.5 (P123)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany	m2		5,000
		5	m2	5,000	
11.1.6 (P124)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2		100,719
		((1,62+0,83+1,67+1,98+1,78+0,19+1,36+0,19+0,82+3,37+0,62+0,25+0,45+0,17+0,43+0,6+4,21+0,4+0,4+2,17+0,32+0,9+0,1+0,1+0,1+3,28+3,14+0,85+3,47)*2,6)+((2,89)*1,3)+((0,9)*0,5)+((2,7)*1,3)	m2	100,719	
11.1.7 (P125)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		100,719
		((1,62+0,83+1,67+1,98+1,78+0,19+1,36+0,19+0,82+3,37+0,62+0,25+0,45+0,17+0,43+0,6+4,21+0,4+0,4+2,17+0,32+0,9+0,1+0,1+0,1+3,28+3,14+0,85+3,47)*2,6)+((2,89)*1,3)+((0,9)*0,5)+((2,7)*1,3)	m2	100,719	
11.1.8 (P126)	KNR 13-23 0501-0100	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- SUFITY	m2		2,000
		2	m2	2,000	
11.1.9 (P127)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- sufity	m2		2,000
		2	m2	2,000	
11.1.10 (P128)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie	m2		50,623
		(48,6)+(2,89*0,7)	m2	50,623	
11.1.11 (P129)	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		50,623
		(48,6)+(2,89*0,7)	m2	50,623	
11.1.12 (P130)	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m2		0,100
		0,1	m2	0,100	
11.1.13 (P131)	NNRNKB 2-02U 2809-0300	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach klejowych ATLAS grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa)	m		1,000
		1	m	1,000	
12 (P132)	Analogia	Analogia- utylizacja odpadów	kpl.		0,100
		0,1	kpl.	0,100	

Tabela elementów scalonych (met. szczegółowa)

Lp	Kod	Opis	R [zł]	M [zł]	S [zł]	Kp [zł]	Z [zł]	Kz [zł]	Skład. upr. [zł]	Razem [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		POMIESZCZENIE 56									
2		POMIESZCZENIE 58									
3		POMIESZCZENIE 59									
4		POMIESZCZENIE 60									
5		POMIESZCZENIE 61									
6		POMIESZCZENIE 62									
7		POMIESZCZENIE 63									
8		POMIESZCZENIE 64									
9		WC MĘSKIE									
10		WC DAMSKIE									
11		KORYTARZ									
12	Analogia (P132)	Analogia- utylizacja odpadów									
		RAZEM									100,00