

KOSZTORYS OFERTOWY 004-50-064

Budowa: Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie
Obiekt: budynek sądowy w Sulechowie przy Al.Niepodległości 9, Zamiejscowy VI
Wydział Karny w Sulechowie ul. Niepodległości 9
Rodzaj robót: Roboty remontowe na zewnątrz budynku
Lokalizacja: 66-100 Sulechów Al.Niepodległości 9
Zamawiający:

Dane techniczno - ekonomiczne

1) DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego"

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej przy zastosowaniu cen szczegółowych średnioważonych czynników produkcji budowlanej dla regionu zachodniego kraju za I kwartał 2018 roku.

Kosztorys jest wyceną szacunkową, określoną przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i rozwiązań technologicznych podanych w projekcie. Wielkości obmiarowe są wartościami wstępnymi, które mogą się różnić od ilości rzeczywistych, które mogą się zmienić w trakcie prowadzenia robót budowlanych na obiekcie.

2) OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII

Podstawowym założeniem i celem planowanych prac są prace remontowe z naprawą tynków i renowacją z malowaniem niskiego murka ogrodzeniowego przy ulicy od strony elewacji frontowej i naprawa tynków murka przy wejściu dla niepełnosprawnych w budynku sądowym w Sulechowie przy Al.Niepodległości 9 Sąd Rejonowy w Świebodzinie u.Park Chopina 3 Zamiejscowy VI Wydział Karny w Sulechowie ul. Niepodległości 9, w zakresie :

- oczyszczenie tynków i skucie tynków cementowych zewnętrznych odparzonych, zdegradowanych,
- uzupełnienie ubytków w murkach z cegły pełnej z odtworzeniem kształtu detali,
- uzupełnienie tynków z zapraw specjalistycznych renowacyjnych przeznaczonych do prac przy zabytkach n.p. REMMERS, ISPO STO, KEIM lub równorzędnych,
- odmalowanie tynków farbami do tynków zewnętrznych żółto-krzemianowymi 2xkrotnie,
- hydrofobizacja tynków,
- wywóz i utylizacja gruzu, uprzątnięcie placu budowy,

KOSZTORYS OFERTOWY 004-50-064

Budowa: Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie
 Obiekt: budynek sądowy w Sulechowie przy Al.Niepodległości 9, Zamiejscowy VI Wydział Karny w Sulechowie ul. Niepodległości 9
 Rodzaj robót: Roboty remontowe na zewnątrz budynku
 Lokalizacja: 66-100 Sulechów Al.Niepodległości 9
 Inwestor:

KOSZTORYS 004-50-064

Strona 1

07-03-2018

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe - Roboty remontowe murek ozdobny od frontu budynku				
1	10	PKZ 1908-01-21-19-00 Czyszczenie murów gładkich	m ²	45,90		
	1	Tynki murku (40,15*(0,25+0,40+0,40)+4*3,14*0,25*0,25*2+0,70*1,0*2+(0,40+0,30)*2*0,55)		45,90		
1	20	KNR 401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cementowo-wapiennej - ubytki słupków	m ³	0,30		
1	30	KNR 401-06-10-01-00 Usunięcie z elewacji murku tynku wtórnego (zacierany) przy użyciu szczotek stalowych i szpachlelek - pow. do 5,0 m2 (50%)	m ²	22,95		
	1	Tynki murku (40,15*(0,25+0,40+0,40)+4*3,14*0,25*0,25*2+0,70*1,0*2+(0,40+0,30)*2*0,55)*0,50		22,95		
1	40	KNR 401-07-01-02-00 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków starych, zawilgoconych, odspojonych, spękanych i o słabej przyczepności (50%)	m ²	22,95		
	1	Tynki murku (40,15*(0,25+0,40+0,40)+4*3,14*0,25*0,25*2+0,70*1,0*2+(0,40+0,30)*2*0,55)*0,50		22,95		
1	50	KNR 240-04-02-07-00 Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych (0,50 m nad powierzchnią terenu_ - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie) podłoża	m ²	22,95		
1	60	KNR 240-04-02-01-00 Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych (obrzutka, dwie warstwy tynku renowacyjnego)	m ²	22,95		
1	70	913-02-01-03-00 Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej starych tynków zaprawą szpachlową renowacyjną na uprzednio przygotowanym podłożu-warstwa grubości 1,5 mm	m ²	22,95		
1	80	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie farbą żółto-krzemianową dwukrotnie zużycie ok. 0,35 - 0,45 kg/m2 (kolor KEIM9314 lub KEIM9488). Prace renowacyjne pod nadzorem dyplomowanego konserwatora	m ²	45,90		
	1	Tynki murku (40,15*(0,25+0,40+0,40)+4*3,14*0,25*0,25*2+0,70*1,0*2+(0,40+0,30)*2*0,55)		45,90		
1	90	PKZ 1907-03-02-01-00 Hydrofobizacja murów ceglanych o pow. do 2,0m2 preparatem hydrofobizującym Funcosil SNL (100% powierzchni)	m ²	45,90		
1	100	KNR 401-01-08-13-00 Wywóz gruzu ceglanych samochodami skrzyniowymi na wysypisko z utylizacją gruzu	m ³	0,65		
	1	Gruz 22,95*0,025+2,93*0,025		0,65		

2 CPV 45453000-7: Roboty remontowe - Roboty remontowe murek przy wejściu dla niepełnosprawnych w elewacji szczytowej budynku

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	110	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² 1 Murek przy zejściu 6,20*0,60*0,5+3,70*0,40*0,5+(0,25+0,30)*0,60	m ²	2,93 2,93		
2	120	KNR 401-07-26-02-00 Uzupełnienie tynków zew wap-cem kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	2,93		
2	130	PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie farbą żółto-krzemianową dwukrotnie zużycie ok. 0,35 - 0,45 kg/m ² (kolor KEIM9314 lub KEIM9488). Prace renowacyjne pod nadzorem dyplomowanego konserwatora	m ²	2,93		
2	140	PKZ 1907-03-02-01-00 Hydrofobizacja murów ceglanych o pow. do 2,0m ² preparatem hydrofobizującym Funcosil SNL (100% powierzchni)	m ²	2,93		
2	150	KNR 401-03-12-01-00 Uzupełnienie gładzi cementowej na murku o szerokości 1 cegły poziomo	metr	6,20		

OGÓŁEM KOSZTORYS 004-50-064