

Kosztorys ŚLEPY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Drzwi wejściowe techniczne i miejsce postojowe
Budynek Sądu Rejonowego w Świebodzinie
Zmiana miejsca lokalizacji drzwi wejściowych- technicznych i jedno miejsce postojowe

Adres: Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Kody CPV:

Inwestor: Sąd Rejonowy
Park Chopina 3
66-200 Świebodzin

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$

$Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

$Kz = 0,00\%(M)$

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa: 0,00 zł

VAT (VA) = 23%WK: 0,00 zł

Wartość końcowa kosztorysu 0,00 zł

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		LIKWIDACJA I WYKONANIE NOWEGO WEJŚCIA			
1.1		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO WEJŚCIA			
1.1.1		Likwidacja otworu drzwiowego			
1.1.1.1	KNR 4-01 (P1) 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.1.2	KNR 4-01 (P2) 0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej /wapno suchogaszzone/ ((1*0,9)*0,25)	m3		0,225
			m3	0,225	
1.1.1.3	KNR 4-01 (P3) 0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ ((1*0,9)*0,12)	m3		0,108
			m3	0,108	
1.1.1.4	KNNR 2 (P4) 0801-0100	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		0,900
		1*0,9	m2	0,900	
1.1.1.5	KNNR-W 3 (P5) 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne 1*0,9	m2		0,900
			m2	0,900	
1.1.1.6	KNR 4-01 (P6) 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany 1*0,9	m2		0,900
			m2	0,900	
1.1.1.7	KNR-I 0-23 (P7) 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie 1*0,9	m2		0,900
			m2	0,900	
1.1.1.8	KNR 4-01 (P8) 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor- beckers farba lateksowa lub równoważna- Designer Colour 1*0,9	m2		0,900
			m2	0,900	
1.1.2		Stolarka okienna			
1.1.2.1	KNR-I 0-19 (P9) 1022-0900	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia ((1,0*0,91)*1)	m2		0,910
			m2	0,910	
1.1.2.2	KNR-W 2-02 (P10) 0135-0200	ZEWNĘTRZNE- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.2.3	KNR-W 2-02 (P11) 0135-0200	WEWNĘTRZNE- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.3		Kratka wentylacyjna elewacji zewnętrznej			
1.1.3.1	KNR 4-01 (P12) 0333-0800	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1/2 cegły	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.3.2	KNR 4-01 (P13) 0322-0200	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.1.4		Rozbiórka schodów zewnętrznych			
1.1.4.1	KNR 4-01 (P14) 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		1,026
		1,8*3,8*0,15	m3	1,026	
1.1.4.2	KNR 4-01 (P15) 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		0,171
		0,3*3,8*0,15	m3	0,171	
1.1.4.3	KNR 2-02 0290-02 (P16)	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		0,100
		0.1	t	0,100	
1.1.4.4	KNR 2-02 (P17) 1917-0501	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych z transportem betonu taczkami.	m3		0,500
		0,5	m3	0,500	
1.1.4.5	KNR 2-02 (P18) 0207-0300	Ściany żelbetowe proste o grubości 12 cm, wysokości do 6 m.	m2		2,000
		2	m2	2,000	
1.1.4.6	KNR-W 4-01 (P19) 0603-0100	Izolacja pionowa murów nieotynkowanych wykonana lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową- kolejna warstwa 1,8+3+3,9	m2		8,700
			m2	8,700	
1.1.4.7	KNR-W 4-01 (P20) 0603-0400	Dwuwarstwowa izolacja pionowa murów otynkowanych wykonana lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	m2		8,700

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1,8+3+3,9	m2	8,700	
1.1.5		Ułożenie kostki POLBRUK			
1.1.5.1 (P21)	KNR 2-31 0805-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 1	m2 m2	 1,000	 1,000
1.1.5.2 (P22)	KNR 2-01 0310-0100	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. 0,5	m3 m3	 0,500	 0,500
1.1.5.3 (P23)	KNR 4-01 0106-0300	Zasypanie wykopów wewnątrz ziemią z ukopów 1,8*3,8*0,6	m3 m3	 4,104	 4,104
1.1.5.4 (P24)	KNR 2-18 0501-0400	Podłoża o grubości 25 cm z materiałów sypkich 1,8*3,8*0,25	m2 m2	 1,710	 1,710
1.1.5.5 (P25)	KNNR 11 0501-0101	Podłoża stabilizowane cementem, przy ilości cementu 100 kg/m3, z dowozem wody 1,8*3,8*0,1	m3 m3	 0,684	 0,684
1.1.5.6 (P26)	KNNR 6 0403-0400	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo- piaskowej 1,9	m m	 1,900	 1,900
1.1.5.7 (P27)	KNR 2-31 0511-0100	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 1,8*3,9	m2 m2	 7,020	 7,020
1.2		WYKONANIE NOWEGO WEJŚCIA			
1.2.1		Przygotowanie otworu			
1.2.1.1 (P28)	KNR 4-01 0354-0300	Analogia-Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.1.2 (P29)	KNR 4-01 0354-0600	Krata stalowa- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.1.3 (P30)	KNR 4-01 0336-0400	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	 1,000	 1,000
1.2.1.4 (P31)	KNR 4-01 0349-0400	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej (1,3*1,5)*0,25	m3 m3	 0,488	 0,488
1.2.1.5 (P32)	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 1,5*2	m m	 3,000	 3,000
1.2.1.6 (P33)	KNR 4-01 0703-0200	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,5*0,2	m2 m2	 0,300	 0,300
1.2.2		Prace wykończeniowe wewnętrzne			
1.2.2.1 (P34)	KNNR 2 0801-0100	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	 2,750	 2,750
1.2.2.2 (P35)	KNNR-W 3 0607-0100	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecierane tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	 2,750	 2,750
1.2.2.3 (P36)	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ściany (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	 2,750	 2,750
1.2.2.4 (P37)	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie- grunt. emulsją ATLAS UNI-GRUNT/jednokrotnie/ lub równoważnie (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	 2,750	 2,750
1.2.2.5 (P38)	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor- beckers farba lateksowa lub równoważna- Designer Colour (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	 2,750	 2,750
1.2.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
1.2.3.1 (P39)	KNR 2-02 1020-0800	Skrzydła drzwiowe Zewnętrzne wejściowe wzmocnione, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ ((1,3*2,1)*1)	m2 m2	 2,730	 2,730
1.2.3.2 (P40)	KNR-W 2-02 0135-0200	WEWNĘTRZNE- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.2.4		Ocieplenie elewacji			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.4.1 (P41)	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	2,750	2,750
1.2.4.2 (P42)	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	2,750	2,750
1.2.4.3 (P43)	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2,1*2)+1,4	m m	5,600	5,600
1.2.4.4 (P44)	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	2,750	2,750
1.2.4.5 (P45)	KNR-W 2-02 1519-0200	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan" (1,3*1,5)+(2*0,2*2)	m2 m2	2,750	2,750
1.3		WYWÓZ ODPADÓW			
1.3.1 (P46)	KNR 4-01 0106-0400	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię 2	m3 m3	2,000	2,000
1.3.2 (P47)	KNR 4-01 0108-0100	Wywóz gruzu- Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II 2	m3 m3	2,000	2,000
1.3.3 (P48)		Analogia- utylizacja odpadów 2	m3 m3	2,000	2,000
2		MIEJSCA POSTOJOWE			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2.1.1 (P49)	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,5	m m	7,500	7,500
2.1.2 (P50)	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 2,16	m m	2,160	2,160
2.1.3 (P51)	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki (0,20*0,10+0,1*0,25)*8,5	m3 m3	0,383	0,383
2.1.4 (P52)	KNR 4-01 0108-1800	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km 0,15*0,3*7,5+0,8*0,3*1+0,383	m3 m3	0,960	0,960
2.1.5 (P53)		Analogia- utylizacja odpadów 0,961	m3 m3	0,961	0,961
2.2		ROBOTY DROGOWE			
2.2.1 (P54)	KNR 2-31 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV (7,5+6)/2*1	m2 m2	6,750	6,750
2.2.2 (P55)	KNR 4-01 0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III 6,75*0,45	m3 m3	3,038	3,038
2.2.3 (P56)		Analogia- utylizacja ziemi 3,038	m3 m3	3,038	3,038
2.2.4 (P57)	KNR 2-31 0103-0200	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 6,75	m2 m2	6,750	6,750
2.2.5 (P58)	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6,75	m2 m2	6,750	6,750
2.2.6 (P59)	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 6,75	m2 m2	6,750	6,750
2.2.7 (P60)	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 6,75	m2 m2	6,750	6,750
2.2.8 (P61)	KNR 2-31 0313-0100	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca, mieszanka grysowa. Grubość warstwy 2 cm	m2		6,750

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		6,75	m2	6,750	
2.2.9 (P62)	KNR 2-31 0314-0100	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna, mieszanka grysowa. Grubość warstwy 2 cm 6,75	m2 m2	 6,750	6,750
2.2.10 (P63)	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 8,5	m m	 8,500	8,500
2.2.11 (P64)	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (0,20*0,10+0,1*0,25)*8,5	m3 m3	 0,383	0,383
2.2.12 (P65)	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8,5	m m	 8,500	8,500
2.2.13 (P66)	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 1,5	m m	 1,500	1,500
2.2.14 (P67)	KNR 1 0507-0100	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm (20*(0,5+0,3))+20*1,15	m2 m2	 39,000	39,000
2.2.15 (P68)	KNR-W 2-01 0510-0100	Humusowanie skarp z obsianiem, grubość warstwy humusu 5 cm 7,5*1	m2 m2	 7,500	7,500
2.2.16 (P69)	KNR-W 2-01 0510-0200	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy następny 1 cm humusu 7,5*1	m2 m2	 7,500	7,500
2.3		ORGANIZACJA RUCHU			
2.3.1 (P70)	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.2 (P71)	KNR 2-31 0703-0100	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2-D-18a 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.3 (P72)	KNR 2-31 0703-0100	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2-T-22 z napisem "Tylko dla Policji i Służby Więziennej" 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.4 (P73)	KNR 2-31 0706-0100	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie 6*3	m2 m2	 18,000	18,000

Tabela elementów scalonych (met. szczegółowa)

Lp	Kod	Opis	R [zł]	M [zł]	S [zł]	Kp [zł]	Z [zł]	Kz [zł]	Skład. upr. [zł]	Razem [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		LIKWIDACJA I WYKONANIE NOWEGO WEJŚCIA									
2		MIEJSCA POSTOJOWE									
		RAZEM									100,00